

Inventeringen av den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen på Tynningö och Ramsö utfördes under vintern 1977 och hösten 1978 på uppdrag av Vaxholms kommun. Dokumentationen som bestått av fotografering och beskrivning har varit inriktad på de två öarnas exteriört välbevarade äldre byggnader.

Den inventerade bebyggelsen har i utvärdering tillsammans med länsantikvarien efter det kulturhistoriska intresset bedömts enligt de tre klasserna intressant, värdefullt och omistligt, motsvarande färgerna gult, grönt och rött.

Tynningö och Ramsö tillhör de öar i Stockholms skärgård som är tätast bebyggda med äldre sommarvillor. På Ramsö har därför ett och på Tynningö tre områden med särskilt högt miljövärde avgränsats. Detta har markerats med grön begränsningslinje på inventeringens översiktskartor.

Vid utvärderingen bedömdes villorna på de två fastigheterna Tynningö 1:18 och Tynningö 1:12, 1:29 vara särskilt värdefulla. Den förstnämnda uppfördes som klubbhus åt KSSS och den andra fungerade som kontorshus på Stockholmsutställningen 1897 varefter den återuppfördes på Tynningö 1898.

För den intresserade hänvisas till Per Wästbergs Sommaröarna, Stockholm 1973.




Peter Bratt




Rolf Källman

Nr	Fastighetsbeteckning	Fastighetsnamn	Intresse	Anm
1	Ramsö 1:11		intressant	
2	" 1:14		värdefullt	
3	" 1:20		intressant	
4	" 1:71	(avst. nu 1:452, 1:453)	intressant	
5	" 1:78, 1:89		intressant	
6	" 1:153		intressant	
7	" 1:206		intressant	
8	" 1:226			
9	" 1:231			
10	" 1:250			
11	" 1:263		värdefullt	
12	" 1:340		värdefullt	
13	" 1:362		värdefullt	
14	" 1:363, 1:231		intressant	
15	" 1:364	, nu Ramsö 1:448	värdefullt	
16	" 1:376		intressant	



Ur "Häradskartor öfver Stockholms län"
 Detalj av "Karta öfver Värmdö skeppslag."
 Uppmätt 1902-1903"



1977-12-01

Bratt & Källman



1. Boningshus.

Tomtkaraktär: Brant, delvis anlagd, strandtomt.

Byggnadsbeskrivning:

1. Boningshus i två våningar med källare.

Grund av murad oregelbundet tuktad gråsten.

Byggnadsstomme av trä fodrad med gulbeige kantprofilerad panel. Liggande på bottenvåningen och stående på vindsvåningen.

Vita lister och omfattningar.

Takstolstak.

Taktäckning av grön korrugerad plåt.

Profilerade sparrhuvuden och äsor.

Putsad skorsten.

Interiör:

Ej besiktigad.



Ramsö 1:11
mot SO.



Boningshuset
mot NO.



Boningshuset
mot V.



Boningshuset
mot Ö.


Negativförteckning:

Film 1:25 Boningshuset mot NO.
26 " V.
27 " Ö.
28 Ramsö 1:11 mot SO.
29 "
30 Boningshuset, detalj av fasaden.

1977-12-01

Bratt & Källman

Det äldre boningshuset är rivet. Lusthuset bedömdes äga intresse.



1. Lusthus.

Tomtkaraktär: Anlagd, sluttande strandtomt.

Byggnadsbeskrivning:

1. Lusthus.


Betonggjuten tjärad grund.

Byggnadsstomme av trä fodrad med liggande och stående ljusgrå pärlspontpanel.

Taktäckning av brun plåt.

Profilerade sparrhuvuden.

Lövsågad taklist.



Lusthuset
mot S.



Lusthuset,
lanterninen.

Vaxholm, Ramsö 1:14

Negativförteckning:

Film 3:16 Lusthuset mot N.

17 " S.

18 " , lanterninen.

1977-12-01

Bratt & Källman



1. Boningshus

2. Gäststuga

3. "

4. Vedbod

Tomtkaraktär: Sluttande, delvis anlagd, strandtomt.

Byggnadsbeskrivning:

1. Boningshus i en våning med inredd vind.

Grund av oregelbundet tuktad gråsten.

Byggnadsstomme av trä, fodrad med spontpanel.

Takstolstak, täckt med plåt.

Plåtklädd skorsten.

Interiör:

Ej besiktigad.



Boningshuset (nr.1)
mot S.



Boningshuset (nr.1)
mot V.

Vaxholm, Ramsö 1:20

Negativförteckning:

Film	3:25	Boningshuset (nr.1)	mot S.
	26	"	N.
	27	"	V.
	28	Vedboden (nr.4).	
	29	Gäststugan (nr.2).	
	30	Gäststugan (nr.3).	

1. Envånings, i huvudsak timrad stuga med inredd vind. Cement-förstärkt stengrund, locklistpanelade vitmålade väggar och sadeltak, täckt med trekupigt taktegel. I huvudsak moderna fönster. Två tjärstrukna skorstenar på nacken.

Interiör: Moderniserad.

2. Knuttrimrad, sekundärt inredd bod på hög stengrund, inrymmande källare.


3. Bod av trä. Faluröd.

Läge: Gården är belägen vid östra stranden av Ramsövikens på en svagt sluttande tomt med gamla lövträd och fruktträd. Grusgångar.



Gården från nordväst.

Neg. nr 3:



Byggnaderna från söder.



Neg. nr 3:

5 Ramsö 1:78, 1:89

Faluröda varvsbyggnader av trä.

1977-12-01

Bratt & Källman



1. Boningshus.

2. Badhus.

Tomtkaraktär: Brant norrsluttande strandtomt.Byggnadsbeskrivning:

1. Boningshus i två våningar med källare och vind.

Grund av murad oregelbundet tuktad gråsten.

Byggnadsstomme av trä fodrad med vit fasspontpanel. Stående dubbel-fasspontpanel i gavelröstena och i fönsterbröstningshöjd. I övrigt liggande enkel fasspontpanel.

Vita lister och omfattningar.

Vaxholm , Ramsö 1:153

Takstolstak.

Tvåkupigt rött taktegel.

Vit gavelröstesdekor.

Profilerade sparrhuvuden och äsor.

Plåtbeslagen skorsten.

Interiör:

Ej besiktigad.



Ramsö 1:153
mot SO.



Ramsö 1:153
mot SO.



Boningshuset (nr.1)
mot NO.



Boningshuset (nr.1)
mot NV.



Boningshuset (nr.1)
mot SO.



Boningshuset (nr.1)
mot SV.



Badhuset (nr.2)
mot NV.


Vaxholm , Ramsö 1:153

Negativförteckning:

Film	1:31	Badhuset (nr.2)	mot NV.
	32	Boningshuset (nr.1)	mot SV.
	33	"	NV.
	34	"	NO.
2: 0		"	SO.
	1	Ramsö 1:153	mot SO.
	2	"	

1977-12-01

Bratt & Källman



1. Boningshus.
2. Förrådsbod med torrdass.
3. Källare.

Tomtkaraktär: Plan strandtomt.

Byggnadsbeskrivning:

1. Boningshus i en och en halv våning.

Betonggjuten grund.

Byggnadsstomme av trä fodrad med liggande faluröd dubbelfasspontpanel.

Ljusgrå lister.

Vaxholm , Ramsö 1:206

Vita omfattningar.

Takstolstak.

Enkupigt rött taktegel.

Profilerade sparrhuvuden.

Vita vindskidor.

Tjärad skorsten.

Interiör:

Ej besiktigad.



Ramsö 1:206
mot V.



Boningshuset (nr.1)
mot SO.



Boningshuset (nr.1)
mot S.



Boningshuset (nr.1)
mot NV.



Boningshuset (nr.1)
mot NO.

Negativförteckning:

- Film 1:17 Boningshuset (nr.1) mot SO.
18 Förrådsboden med torrdass (nr.2) mot N.
19 Boningshuset (nr.1) mot S.
20 Källaren (nr.3) mot SV.
21 Boningshuset (nr.1) mot NO.
22 " NV.
23 Ramsö 1:206 mot V.

8 Ramsö 1:226


Envånings stuga av trä med inredd vind. Grund av tuktad sten, vitmålade väggar, panelade med stående, spontade bräder och sadeltak täckt med plåt. Tvåluftsfönster med tre rutor per luft. Vita snickerier.

Interiör: Moderniserad.

Läge: Stugan är relativt plant belägen. Gamla lövträd och fruktträd på tomt. Häck längs byvägen.

1977-12-01

Bratt & Källman



1. Boningshus.

Tomtkaraktär: Plan förvildad tomt.

Byggnadsbeskrivning:

1. Boningshus i en och en halv våning.

Grund av delvis tuktad gråsten, dels murad och dels kallmurad.

Byggnadsstomme av trä fodrad med faluröd panel. Liggande pärlspont på bottenvåningen och liggande fasspont på halvåningen samt stående fasspont i gavelröstena. Dessutom stående fasspont under fönstren. Vita lister och omfattningar.

Takstolstak.

Taktäckning av korrugerad plåt.

Vaxholm , Råmsö 1:231

Profilerade sparrhuvuden och äsor.

Plåtbeslagen skorsten.

Interiör:

Ej besiktigad.



Ramsö 1:231
mot N.



Boningshuset
mot Ö.



Boningshuset
mot SV.


Vaxholm , Ramsö 1:231

Negativförteckning:

Film 1:00 Boningshuset mot Ö.
0 " SV.
1 Ramsö 1:231 mot N.

Faluröda varvsbyggnader av trä.

RAMSÖ 1:78, 1:89.




Byggnaderna från norr.

Neg. nr 2:

1977-12-01

Bratt & Källman



1. Boningshus.
2. Förrådsbod.
3. Båthus.

Tomtkaraktär: Nordostsluttande strandtomt.

Byggnadsbeskrivning:

1. Boningshus i en och en halv våning med källare.

Grund av murad oregelbundet tuktad gråsten.

Byggnadsstomme av liggande faluröd fasspontpanel.

Vita lister och omfattningar.

Takstolstak.

Vaxholm , Ramsö 1:263

Tvåkupigt rött taktegel.

Vit gavelröstesdekor.

Vita vindskidor.

Plåtbeslagen skorsten.

Interiör:

Ej besiktigad.



Ramsö 1:263
mot NV.




Ramsö 1:263
mot SV.



Ramsö 1:263
mot N.



Boningshuset (nr.1)
mot N.



Boningshuset (nr.1)
mot NV.




Båthuset (nr.3)
mot S.

Negativförteckning:

Film 1:10	Förrådsboden (nr.2)	mot N.
11	Båthuset (nr.3)	mot S.
12	Boningshuset (nr.1)	mot SV.
13	"	NV.
14	"	N.
15	"	SO.
16	Ramsö 1:263	mot N.
24	"	NV.
2: 3	"	SV.

1977-12-01

Bratt & Källman



1. Boningshus.

Tomtkaraktär: Sluttande, anlagd strandtomt.

Byggnadsbeskrivning:

1. Boningshus i en och en halv våning.

Grund av murad delvis tuktad gråsten.

Byggnadsstomme av trä fodrad med ljust gulbeige pärlspontpanel. Liggande på bottenvåningen och stående på övervåningen.

Ljust gulbeiga lister.

Vinröda fönsterbågar.

Glasveranda i två våningar på västra längdfasaden. Den är fodrad med ljust gulbeige masonit och har ett lövsågat akroterie på gavelspetsen.

Vaxholm, Ramsö 1:340

Ett torn i tre våningar i byggnadens nordvästra hörn. Fönstren i dess översta våning omfattas av prismatiska utskärningar.

Takstolstak.

Taktäckning av korrugerad röd eternit.

Vaxholm, Ramsö 1:340



Ramsö 1:340
mot Ö.



Boningshuset
mot NO.



Boningshuset
mot NV.



Boningshuset
mot S.




Boningshuset,
tornet.

Negativförteckning:

Film 3: 7 Ramsö 1:340 mot Ö.
9 Boningshuset mot S.
10 " NO.
13 " NV.
14 " , södra gaveln.
15 " , tornet.

1977-12-01

Bratt & Källman



1. Boningshus.

2. Gäststuga.

Tomtkaraktär: Norrsluttande naturtomt.Byggnadsbeskrivning:

1. Boningshus i en och en halv våning.

Grund av murad delvis tuktad gråsten.

Byggnadsstomme av trä fodrad med ljust gulbeige pärlspontpanel, i gavelröstena stående och i övrigt liggande.

Ljust gulbeiga lister och omfattningar.

Vaxholm , Ramsö 1:362

Takstolstak.

Taktäckning av grön plåt.

Profilerade sparrhuvuden och äsor.

Grönt plåtbeslagen skorsten.

Interiör:

Ej besiktigad.



Ramsö 1:362
mot SO.



Boningshuset (nr.1)
mot V.



Boningshuset (nr.1)
mot NO.

Vaxholm , Ramsö 1:362

Negativförteckning:

Film 1:2 Ramsö 1:362 mot SO.

3 Boningshuset (nr.1) mot NV.

4 " NO.

5 " V.

6 Gäststugan (nr.2) mot S.

7 "

1. Envånings byggnad uppförd i timmer och tegel. Grunden, delvis reveterad, är av tuktad sten, väggarna vitputsade i den nordvästra delen och klädda med liggande, spontade bräder i den sydöstra. Brädpanelen är omålad. Taket är brutet och täckt med enkupigt taktegel. Fönstren är av tvåluftstyp med två rutor per luft och har vita eller ljusbruna fönsterbågar delvis med näbbformade 1700-tals beslag. Tre skorstenar av tegel är placerade på nocken. Plåtklädda takkupor på takfallen. På sydvästra sidan finns en tvåvånings veranda under sadeltak med inglasad övervåning. Sydöstra delens entré på samma sida har en tvådelad, gulmålad rokokodörr med tre fyllningar per del. Överljusfönster. Byggnaden är förfallen.

Interiör: I köket finns en murad spis med spiskåpa. Nordvästra delen av byggnaden har vita, släta kakelugnar av 1800-talstyp medan den sydöstra har en blå och vit 1700-talskakelugn.

Mönster: "polstjärnen". I samma del finns fyllnadsdörrar med utanpåliggande fyllningar och platta gångjärnsbeslag av 1700-talstyp.

2. Knuttimrad bod. Stengrund, faluröda, opanelade väggar och sadeltak med enkupigt taktegel. Förfallen.

3. Envånings stuga av trä med inredd vind. Grund av tuktad sten, faluröda, väggar panelade med liggande, spontade bräder och sadeltak täckt med korrugerad plåt. Tvåluftsfönster med tre rutor per luft. Vita snickerier. Tvåvånings veranda under sadeltak på sydvästra sidan.

Interiör: Ej besiktigad.

Läge: byggnaden är relativt plant belägen. Tomten risig och igenväxt.



Byggnaden från norr.

Neg. nr 3:24.

Ramsø 1:363



GRANNFASTIGHETEN



Nr 1. Byggnaden från söder.

Neg. nr 3:32.




Nordvästra delen.

Neg. nr 3:23.




Nr 2. Boden från öster.

Neg. nr 3:32.



Nr 3. Stugan från väster.

Neg. nr 3:34.




Dörr.

Neg. nr 3:28.

1977-12-01

Bratt & Källman

RAMSÖSUNDET



1. Boningshus.

2. "

Tomtkaraktär: Kuperad anlagd strandtomt, delvis förvildad.

Byggnadsbeskrivningar:

1. Boningshus i en våning med vind.

Grund av murad, delvis tuktad och delvis otuktad, gråsten.

Byggnadsstomme av liggande timmer fodrad med pistagegrön locklistpanel.

Olivgröna lister och omfattningar.

Den tillbyggda verandan och bostadsrummet på nordöstra längdfasaden har pistagegröna lövsågerier.

Åstak med mittås och två sidoåsar.

Enkupigt rött taktegel.

Olivgröna vindskidor.

Vaxholm, Ramsö, Ramsö 1:364

Interiör:

Pärilsponlpanelade väggar och tak. Trefyllningsdörrar. Profilerade omfattningar. Murad härd och spiskupa. Infälld järnspis.

2. Boningshus i en våning med vind.

Grund av murad otuktad gråsten.

Byggnadsstomme av trä fodrad med pistagegrön locklistpanel.

Olivgröna lister och omfattningar.

Takstolstak.

Taktäckning av tjärpapp.

Grått plåtbeslagen skorsten.

Interiör:

Ej besiktigad.

Vaxholm, Ramsö, Ramsö 1:364



Ramsö 1:364
mot N.



Boningshuset (nr.1)
mot S.



Boningshuset (nr.1)
mot V.



Boningshuset (nr.1),
lövsågerier på den ut-
byggda verandan.



Boningshuset (nr.1)
mot Ö.



Boningshuset (nr.2)
mot Ö.



Boningshuset (nr.2)
mot Ö.

Vaxholm, Ramsö, Ramsö 1:364

Negativförteckning:

- Film 3:0 Boningshuset (nr.1) mot S.
1 Boningshuset (nr.2) mot Ö.
2 Boningshuset (nr.1) mot V.
3 Boningshuset (nr.2) mot Ö.
4 Boningshuset (nr.1), lövsågerier på den utbyggda verandan.
5 " mot Ö.
6 Ramsö 1:364 mot N.
8 Boningshuset (nr.2) mot V.

Envånings stuga av trä, möjligen timrad. Grunden är av letad, tuktad sten, väggarna faluröda och locklistpanelade och sadeltaket täckt med enkupigt taktegel. Tvåluftsfönster med två rutor per luft och gröna fönsterbågar. Grönmålad dörr, panelade med liggande bräder. I övrigt vita snickerier. Skorsten av tegel vid nacken.

Interiör: Murad spis med spiskåpa och bakugn.

Läge: stugan är belägen strax söder om ångbåtsbryggan på en ganska igenväxt tomt. Frukträd.



Stugan från öster.

Neg. n. 3:12.